

Inden din nye sol- og sikringsfilm monteres

For at gøre monteringen så enkel og nem som muligt, med mindst mulige defekter ved arbejdet, anbefales det at følgende punkter gennemlæses og udføres inden montøren kommer og starter montage.

BLOMSTER, PYNT OG GARDINER

Flyt alle blomster, pynt og andre sager i og rundt om vinduet. Nedtag persiener, rullegardiner og gardinstænger, hvis disse er i vejen for monteringen.

MØBLER, TREMMER OG ALARMER

Flyt møbler, således at der findes ca. 1½ m. monteringsplads. Tremmer og andre hindringer fjernes. Alarmdetektorer skal om muligt fjernes.

STØV OG SKIDT

For at undgå at partikler i luften havner i filmen, bør rengøring af lokalet ske før monteringen. Hold andre vinduer og døre lukkede. Undgå at andre end montørerne er i rummet, hvor filmen monteres. Forefindes aircondition eller ventilation i nærheden, bør disse slukkes eller overdækkes.

INSPEKTION AF GLASSET FØR MONTERING

Du kan selv kontrollere dine vinduer for sprækker, knuste ruder og andre defekter på forhånd. Dette sparer tid og penge. Montørerne inspicerer altid før monteringen og meddeler, om der findes glasskader.

INFORMATION OM GLAS

Sørg for, at du giver den rette information om glastype, ellers bed din forhandler om at kontrollere glastypen, så den korrekte film monteres.

